

USINA HELP I

ERRATA 1

1 – Potência Instalada

Considerar que a potência instalada será de 425,34 kWp de acordo com a planilha orçamentária.

2 – Estrutura

Conforme apresentado na visita técnica, considerar que será necessário reforço na estrutura para instalação das placas.

3 – Inversor

Considerar que o inversor será conectado em 380V e modelo de referência é o WEG SIW500G T100 W0

02/10/2023

X 

Épsilon E. L. Honorato

Engenheiro

Assinado por: EPSILON ERIDANI LEANDRO HONORATO\00752933400